

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : "Remont dachu wieży kościoła Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy w Spychowie.
ADRES INWESTYCJI : ul. Mazurska 7, 12-150 Spychowo, działka nr 73/3, obręb Spychowo
INWESTOR : Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Spychowie
ADRES INWESTORA : 12-150 Spychowo, ul. Mazurska 7
DATA OPRACOWANIA : 28.06.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

h. Menhir Meloch

Data opracowania
28.06.2023

Data zatwierdzenia

24.11.2023

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Uproszczona analiza indywidualna	Zabezpieczenie terenu przed pracami wysokościowymi-ogrodzenie terenu	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 19-01 0430-04	Daszki zabezpieczające - przed wejściami	m ²		
		12	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
3	Uproszczona analiza indywidualna	Montaż stanowisk wysokościowych (Montaż lin alpinistycznych)	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
4	KNR-W 2-02 1608-05	Rusztowania podwieszane na wieszakach stalowych - wysokość montażu do 60 m	m ²		
		24	m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
5	KNR 19-01 0528-01 analogia	Wykonanie i rozebranie prowizorycznego zabezpieczenia połączeń dachowych z folii na istniejącym deskowaniu	m ²		
		20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
6	KNR 19-01 0416-09	Wymiana ołacenia dachu przy odstępach łąt ponad 24 mm	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 19-01 0514-06	Wymiana uszkodzonych pokryć dachówką ceramiczną mnich-mniszka	m ²		
		27	m ²	27.000	
				RAZEM	27.000
8	KNR 9-13 0101-01 z.o. 2.7. analogia	Przygotowanie podłoża - analogia mycie myjką ciśnieniową pokrycia dachowego wieży	m ²		
		150	m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
9	KNR 19-01 0649-04 analogia	Impregnacja metodą dwukrotnego ciągłego opryskania- analogia zabezpieczenie dachówki środkiem hydrofobowym	m ²		
		150	m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
10	KNR 19-01 0648-03	Impregnacja grzybobójcze desek i płyt metodą dwukrotnego smarowania preparatami olejowymi- impregnacja desek okapowych 6.0*0.3*4	m ²		
			m ²	7.200	
				RAZEM	7.200
11	Uproszczona analiza indywidualna	Demontaż wszystkich stanowisk wysokościowych oraz zabezpieczeń	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000